
ESTACIONAMIENTO | ANTES Y PROPUESTA ENTRE VIGAS

69 luminarias en ambos casos | Sin recorridos | Revisión visual de posiciones, pendiente de cálculo

ANTES / POSICIONES DE DIALux



22 símbolos superpuestos a franjas en planta, marcados en rojo.


Naranja: franjas obtenidas de caras dibujadas en A-DETL. Su identificación estructural y peralte requieren confirmación.

La comprobación usa el contorno gráfico del símbolo (1,20 m de largo en el modelo), no una dimensión física confirmada.

Las filas norte y del paño oriental central se ajustan para separar los símbolos de las proyecciones de ductos.

REV 02 | Sin resultados nuevos de iluminancia o uniformidad. Los otros 93 puntos del semisótano no se han replanteado.

PROPUESTA / POR PAÑOS



0 superposiciones gráficas con las franjas contrastadas.

Se conservan las 69 unidades. Altura de montaje: pendiente.